



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-000,
Aripuanã - MT, Fone : (66) 3565 - 3900 / 3565 - 3927
www.aripuanã.mt.gov.br

TABELA REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO:										SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021		Objeto: Contratação de empresa especializada para execução manutenção (corretiva e preventiva) e melhoria do sistema de vias urbanas pavimentadas do município de Aripuanã, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										20,70%		PREGÃO Nº 19/2022 - PROCESSO DE ADESAO A ARP			
LOCAL: AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO										15,28%		CONTRATO Nº 17/2022 - TERMO ADITIVO 94/2022			
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT										15,28%		Período Fiscalizado: 05/07/2022 a 11/07/2022			
DATA: jul/22															
PLANILHA CONSOLIDADA - ADITIVO										TOTAL DO CONTRATO		EXECUTADO		1ª MEDIÇÃO ADITIVO	
ITEM	CÓD	TAB. DE REF.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	ADITIVO	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	VALOR TOTAL	QUANT (M²)	VALOR	QUANT (M²)	VALOR	
1.0 MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA															
REPERFILAMENTO (P-3CM)															
1.1	COMP. 01	SINAPI	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C/BUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	8.999,64	1.302,72	903,49	1.090,54	9.814.467,40	11.879.598,27	6.834,95	7.453.786,37	1.302,72	1.420.668,27	
1.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	21.599,13	3.126,52	3,40	4,10	88.556,43	88.556,43	16.403,72	67.255,25	3.126,52	12.818,73	
1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 12/2016	T.KM	107.994,75	15.632,60	0,25	0,30	32.398,42	32.398,42	82.018,60	24.605,38	15.632,60	4.689,78	
1.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	316.949,49	43.423,88	1,02	1,23	389.847,87	389.847,87	226.826,06	278.906,05	43.423,88	53.411,37	
1.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	107.994,75	15.632,60	0,49	0,59	63.716,90	63.716,90	82.018,60	48.390,97	15.632,60	9.223,23	
TOTAL DO ITEM 1.0										RS 10.388.980,00	RS 12.454.117,90	RS 7.873.034,23	RS 1.500.804,35		
2.0 TAPA BURACO - C/ CBUQ															
2.1	COMP. 02	SINAPI	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C/BUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M²	861,17	430,99	903,49	1.090,54	939.140,33	1.210.591,23	381,07	415.572,08	430,99	470.011,83	
2.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	2.066,81	1.034,38	3,40	4,10	8.473,92	8.473,92	914,57	3.749,74	1.034,38	4.240,96	
2.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 12/2016	T.KM	24.758,23	12.412,51	0,25	0,30	7.427,69	7.427,69	6.841,49	2.052,45	12.412,51	3.723,75	
2.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	16.286,28	4.310,01	1,02	1,23	20.032,12	20.032,12	11.231,89	13.815,22	4.310,01	5.301,31	
2.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	16.017,75	8.016,41	0,49	0,59	9.450,47	9.450,47	590,54	348,42	8.016,41	4.729,68	
TOTAL DO ITEM 2.0										RS 984.521,96	RS 1.255.975,44	RS 435.537,91	RS 488.005,17		
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA, AF 06/2016	M	20.330,30	4.665,15	42,64	51,47	1.046.400,00	1.046.400,00	3.707,42	190.820,91			
5.2	83661	SINAPI	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M	M	3.500,00		57,99	70,00	385.000,00						
5.3	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	81.840,00		0,49	0,59	48.285,60						
TOTAL DO ITEM 5.0										RS 1.479.685,72	RS 1.046.400,00	RS 190.820,91			
6.0 CANTEIRO DE OBRAS															
6.1	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00		585,00	706,11	3.530,55	3.530,55	3,60	2.542,00			
6.2	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00		585,00	706,11	3.530,55	3.530,55	3,60	2.542,00			
6.3	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00		585,00	706,11	3.530,55	3.530,55	3,60	2.542,00			
6.4	10778	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	5,00		731,25	882,64	4.413,20	4.413,20	3,60	3.177,50			
TOTAL DO ITEM 6.0										RS 15.004,85	RS 15.004,85	RS 10.803,49			
7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
7.1	COMP. 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00		25.930,85	31.299,25	156.496,25	156.496,25	3,60	112.677,30			
TOTAL DO ITEM 7.0										RS 156.496,25	RS 156.496,25	RS 112.677,30			
8.0 LIMPEZA															
8.1	CPU-001	SICRO	LIMPEZA DE RUA	M2/H	107.900,45		1,48	1,79	193.240,00	193.240,00					
TOTAL DO ITEM 8.0										RS 193.240,00	RS 193.240,00				
TOTAL DO ORÇAMENTO										RS 14.388.210,90	RS 15.121.224,95	RS 8.622.873,84	RS 1.988.809,52		

1ª medição ADITIVO:

Av 2 de Dezembro (Rotatórias) - Recapeamento 18,25 m³
Av Tancredo Neves T1 (Trevo) - Recapeamento 2,52 m³
Rua 31 de Dezembro - Recapeamento 147,33 m³
Rua Orléio Rosseto - Recapeamento 63,07 m³
Rua Sergio Vasconcelos - Recapeamento 217,08 m³
Av Padre Ezequiel Ramin (Contorno) - Recapeamento 6,13 m³
Av Luiz Vicini (Contorno) - Recapeamento 5,01 m³
Av da Fab - Recapeamento 16,20 m³
Av Osmar Demeneck L.D - Recapeamento 65,63 m³
Av Osmar Demeneck L.E - Recapeamento 65,63 m³
Av Osmar Demeneck (Contornos) - Recapeamento 59,15 m³
Av Dionisio Goedert (AV B) L.D - Recapeamento 51,45 m³
Av Dionisio Goedert (AV B) L.E - Recapeamento 51,45 m³
Av Dionisio Goedert (AV B - Contorno) - Recapeamento 1,61 m³
Rua 7 de Setembro - Recapeamento 32,31 m³
Rua Helder Zibetti (Rua C) - Recapeamento 57,93 m³

Rua Lirio Demardi (Continuação) - Recapeamento 123,62 m³
Av Dardanellos (Continuação) - Recapeamento 85,07 m³
Dr Sebastião Paulo Da Silva - Recapeamento 79,60 m³
Rua Arthur Gerônimo da Silva - Recapeamento 63,56 m³
Rua 1ª de Maio (Continuação) - Recapeamento 90,14 m³
TOTAL: 1302,72 M²

Aripuanã/MT, 05 de Julho de 2022.

Érika Lilian Guebara Campos
Eng Civil CREA/MT 42161