



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 / 3565 - 3927
www.aripuana.mt.gov.br

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT
EXTENSÃO:	27.900,15 METROS

RESUMO DA PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1.0	MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	8.888.175,65	74,28%
2.0	TAPA BURACO - C/ CBUQ	496.516,79	4,15%
3.0	RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO	411.849,14	3,44%
4.0	RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO	758.432,98	6,34%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.239.570,72	10,36%
6.0	CANTEIRO DE OBRAS	15.004,85	0,13%
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	156.496,25	1,31%
TOTAL		11.966.046,38	100,00%

Aripuanã/MT, 22 de Março de 2022.


Flávia Maria Costa
Eng. Civil CREA/MT 031403


Stefani Souza Barros de Oliveira
Engenhaira Civil
CREA/MT 37314
MTSUL Construções Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-000,
Aripuanã - MT, Fone: (66) 3565 - 3900 / 3565 - 3927
www.aripuanamt.gov.br

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

TABELA REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO:

SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021

OBRA: ASFALTICA

LOCAL: AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO

PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÃ-MT

DATA: mar/22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD	TAB. DE REF.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0			REPERFILAMENTO (E-3CM)					
1.1	COMP. 01	SINAPI	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLOAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M²	7.696,92	903,49	1.090,54	8.393.799,13
1.2	728+6	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	18,472,61	3,40	4,10	75.737,70
1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T.KM	92.362,15	0,25	0,30	27.708,65
1.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	273.525,61	1,02	1,23	336.436,50
1.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	92.362,15	0,49	0,59	54.493,67
			TOTAL DO ITEM 1.0				8.888.175,65	
2.0			TAPA BURACO - C/CHUQ					
2.1	COMP. 02	SINAPI	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M²	430,18	903,49	1.090,54	469.128,50
2.2	728+6	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,97
2.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T.KM	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72
2.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	11.976,27	1,02	1,23	14.730,81
2.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	8.001,34	0,49	0,59	4.720,79
			TOTAL DO ITEM 2.0				496.516,79	
3.0			RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO					
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M²	26.978,55	1,15	1,39	37.500,18
3.2	96389	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M²	5.395,71	40,47	48,85	263.580,43
3.3	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF. 09/2017	M²	5.395,71	3,98	4,80	25.899,41
3.4	74205/001	SINAPI	EXECUÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL IA, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERILIS 160HP)	M²	10.791,42	1,59	1,92	20.719,53
3.5	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	8.093,57	1,02	1,23	9.955,08
3.6	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	T.KM	200.720,41	0,22	0,27	54.194,51
			TOTAL DO ITEM 3.0				411.849,14	
4.0			RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO					
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M²	53.885,88	1,15	1,39	74.901,37
4.2	6079	COTAÇÃO	INDENIZAÇÃO DE LAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRÁTICADO NA REGIÃO (PREÇO PRÁTICADO NA LAZIDA)	M²	21.554,35	9,62	11,61	250.246,03
4.3	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATENTE (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M²	10.777,18	5,45	6,58	70.913,82
4.4	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF. 09/2017	M²	53.885,88	3,98	4,80	238.652,22

Stéfani Soares Barros de Oliveira
Engenheira Civil
CRÉDITO Nº 87314
UNISUV Construções Ltda.

4.5	74205/001	SINAPI	ESCALAÇÃO MECÂNICA DE MATÉRIA... A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRAJATOR ESTERILAS 160HP)	M²	10.777,18	1,59	1,92	20.692,18
4.6	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LÍQUIDA)	T	16.165,76	1,02	1,23	19.883,89
4.7	98899	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	T.KM	233.864,70	0,22	0,27	63.143,47
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.0								
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA, AF- 06/2016	M	15.665,15	42,64	51,47	806.285,12
5.2	83661	SINAPI	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=20M	M	5.500,00	57,99	70,00	385.000,00
5.3	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	81.840,00	0,49	0,59	48.285,60
TOTAL DO ITEM 5.0								
CANTEIRO DE OBRAS								
6.0								
6.1	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55
6.2	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55
6.3	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA SEG. E MÉD. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55
6.4	10778	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUTEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	5,00	731,25	882,64	4.413,20
TOTAL DO ITEM 6.0								
7.0								
7.1	COMP. 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	25.930,85	31.299,25	156.496,25
TOTAL DO ORÇAMENTO								
11.966.046,380								

Arquimã/MT, 22 de Março de 2022.

Flávia Maria Costa
Eng. Civil CREA/MT 031403

Stéfani Borges Barros de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/MT 57314
MTSUL Construções Ltda.